

Ercolano
provincia di Napoli

pag. 1

QUADRO COMPARATIVO

OGGETTO: Smart buildings. Isola tecnologica mobile: l'incipit del processo di musealizzazione del reperto dopo il suo rinvenimento

COMMITTENTE: Parco Archeologico di Ercolano

Data, 10/02/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO									
	LAVORI A CORPO									
1 CAM23_C06 .020.055.B	Serranda tagliafuoco circolare REI 120 Serranda tagliafuoco circolare EI 120 ⁺ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di ... ico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 250 mm Sommano cad	2,00	2,00	---	297,97	595,94	595,94			
2 CAM23_C09 .010.080.K	Estintore a polvere Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg, classe 34A 233BC Sommano cad	10,00	10,00	---	65,98	659,80	659,80			
3 CAM23_C09 .010.095.A	Estintore carrellato a polvere Estintore carrellato a polvere omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro ... a, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione Da 30 kg, classe AB1C Sommano cad	1,00	1,00	---	373,46	373,46	373,46			
4 CAM23_C09 .010.098.A	Cassetta per estintore Cassetta per estintore, fornita e posta in opera, compresi gli oneri per il cartello di segnalazione, il supporto e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cassetta per estintore da 6,0 kg Sommano cad	10,00	10,00	---	59,60	596,00	596,00			
5 CAM23_E.01 .010.010.B	Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fon ... re, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia Sommano mc	450,00	450,00	---	10,17	4'576,50	4'576,50			
6 CAM23_E.01 .040.010.A	Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... Ionatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi Sommano mc	450,00	450,00	---	3,53	1'588,50	1'588,50			
7 CAM23_E.11 .040.020.S	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a qualunque altezza; compresi oneri ... tura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 81 a									
	A RIPORTARE									

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
8	100 mm Sommano m	10,80	10,80	---	19,52	210,82	210,82			
CAM23_E.11 .040.030.D	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le salda ... atura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato preverniciato da 8/10 Sommano mq	69,52	69,52	---	50,70	3'524,66	3'524,66			
9	Controsoffitto in pannelli di fibre minerali REI Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni ... dinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Con struttura metallica seminascosta, dimensioni 600x600 mm Sommano mq	74,88	74,88	---	41,99	3'144,21	3'144,21			
CAM23_E.17 .040.020.A										
10	Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture leggere Sommano kg	5'535,52	5'535,52	---	1,88	10'406,77	10'406,77			
CAM23_E.19 .040.030.B										
11	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco Sommano mq	192,16	192,16	---	11,91	2'288,62	2'288,62			
CAM23_E.21 .050.040.A										
12	Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di ... el cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Sommano mc	100,00	100,00	---	46,99	4'699,00	4'699,00			
CAM23_E01. 020.010.A										
13	Rinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli ... ilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dalle cave Sommano mc	26,00	26,00	---	39,90	1'037,40	1'037,40			
CAM23_E01. 040.020.B										
14	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30 Sommano mc									
CAM23_E03. 010.020.A (CAM)										
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
	Sommano mc	17,30	17,30	---	166,74	2'884,60	2'884,60			
15 CAM23_E03. 030.010.A	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.									
	Sommano mq	65,76	65,76	---	27,92	1'836,02	1'836,02			
16 CAM23_E03. 040.010.A (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.									
	Sommano kg	2'672,72	2'672,72	---	2,48	6'628,35	6'628,35			
17 CAM23_E09. 010.040.C	Canna fumaria collettiva in acciaio inox a parete semplice Canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete semplice composta da un condotto secondario in acciaio inox ... enti murari di complemento e delle opere provvisionali - Diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 200 mm									
	Sommano m	10,00	10,00	---	311,18	3'111,80	3'111,80			
18 CAM23_E18. 080.040.A	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili a vasistas Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o ... vista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici fino a 2,5 mq									
	Sommano mq	4,20	4,20	---	448,78	1'884,88	1'884,88			
19 CAM23_E18. 080.040.B	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili a vasistas Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o ... vista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq									
	Sommano mq	10,95	10,95	---	445,86	4'882,17	4'882,17			
20 CAM23_E19. 010.030.D (CAM)	Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri senza saldatura formati a caldo o a fredd ... no pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3									
	Sommano kg	3'822,55	3'822,55	---	6,74	25'763,99	25'763,99			
21 CAM23_E19. 010.030.J (CAM)	Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri con saldatura formati a caldo o a fredd ... no pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3									
	Sommano kg	1'712,97	1'712,97	---	7,24	12'401,91	12'401,91			
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
22 CAM23_E19. 010.070.C (CAM)	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, e ... urature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Ringhiere e inferriate semplici Sommano kg	44,73	44,73	---	10,09	451,33	451,33			
23 CAM23_E19. 010.070.D (CAM)	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, e ... iamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Griglie a pavimento Sommano kg	11,05	11,05	---	7,87	86,96	86,96			
24 CAM23_E19. 040.030.B	Zincatura a caldo Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture leggere Sommano kg	55,78	55,78	---	1,88	104,87	104,87			
25 CAM23_E20. 020.050.A	Vetrata termoisolante con gas - Intercapedine 16 mm Vetrata termoisolante, con gas, composta da due lastre di vetro; lastra interna in vetro float chiaro con una faccia resa bass ... nffisi o telai in legno o metallici compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici. Intercapedine 16 mm (4+16+4) Sommano mq	15,15	15,15	---	97,05	1'470,31	1'470,31			
26 CAM23_E21. 050.040.A (CAM)	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco Sommano mq	4,48	4,48	---	11,91	53,36	53,36			
27 CAM23_I01. 010.040.A	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12, fornito e posto in opera all'interno di bagni ... onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Impianto di ACQUA FREDDA a collettori per ambienti Sommano cad	5,00	5,00	---	78,19	390,95	390,95			
28 CAM23_I01. 010.045.A	ALLACCIO IMPIANTO DI SCARICO interno ai servizi igienici Impianto di scarico con l'uso di tubi in Polietilene ad alta densità idonee per scarichi con giunzioni saldate di testa o ... netterie Impianto di scarico con tubi in Polietilene HD per ambienti civil. Tipo : GEBERIT, VAVIN, VALSIR o equivalente Sommano cad	5,00	5,00	---	54,61	273,05	273,05			
29 CAM23_I01. 010.060.A	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12, fornito e posto in opera all'interno di bagni ... nere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Impianto di ACQUA CALDA a collettori per ambienti Sommano cad	5,00	5,00	---	54,61	273,05	273,05			
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
	Sommano cad	3,00	3,00	---	71,31	213,93	213,93			
30 CAM23_I01. 030.080.A	Arredo completo per bagno disabili idoneo per ambiente di misura min 210x210 cm Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 210x210 cm fornito ... o con spartiacque e appoggiagomiti, con leva a comando facilitato. Arredo completo per locale bagno per persone disabili									
	Sommano cad	1,00	1,00	---	3'243,07	3'243,07	3'243,07			
31 CAM23_I02. 010.015.C	Filtro in bronzo a Y Filtro in bronzo a Y per acqua filettato, fornito e posto in opera completo di accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle s ... laggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche completo di guarnizione di diametro 3/4"									
	Sommano cad	5,00	5,00	---	15,80	79,00	79,00			
32 CAM23_I02. 010.020.C	Valvola di ritegno a molla in bronzo o a disco attacchi wafer, fornita e posta in opera, con innesti filettati, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Valvola di ritegno a molla di diametro 3/4"									
	Sommano cad	1,00	1,00	---	14,97	14,97	14,97			
33 CAM23_I02. 010.020.E	Valvola di ritegno a molla in bronzo o a disco attacchi wafer, fornita e posta in opera, con innesti filettati, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Valvola di ritegno a molla di diametro 1"1/4									
	Sommano cad	1,00	1,00	---	27,24	27,24	27,24			
34 CAM23_I02. 010.020.F	Valvola di ritegno a molla in bronzo o a disco attacchi wafer, fornita e posta in opera, con innesti filettati, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Valvola di ritegno a molla di diametro 1"1/4									
	Sommano cad	1,00	1,00	---	34,52	34,52	34,52			
35 CAM23_I02. 010.070.C	Valvola a sfera in ottone con attacchi filettati, fornita e posta in opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 3/4"									
	Sommano cad	6,00	6,00	---	17,90	107,40	107,40			
36 CAM23_I02. 010.070.D	Valvola a sfera in ottone con attacchi filettati, fornita e posta in opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 1"									
	Sommano cad	4,00	4,00	---	25,44	101,76	101,76			
37 CAM23_I02. 010.070.E	Valvola a sfera in ottone con attacchi filettati, fornita e posta in opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 1"1/4									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
	Sommano cad	3,00	3,00	---	33,36	100,08	100,08			
38 CAM23_I02. 010.070.F	Valvola a sfera in ottone con attacchi filettati, fornita e posta in opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 1"1/2									
	Sommano cad	5,00	5,00	---	43,19	215,95	215,95			
39 CAM23_I03. 010.020.A (CAM)	Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, fornita e posta in opera con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate di ... ompresi, altresì, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro esterno 32 mm									
	Sommano m	10,00	10,00	---	8,82	88,20	88,20			
40 CAM23_I03. 010.020.B (CAM)	Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, fornita e posta in opera con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate di ... ompresi, altresì, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 40 mm									
	Sommano m	10,00	10,00	---	10,35	103,50	103,50			
41 CAM23_I03. 010.020.C (CAM)	Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, fornita e posta in opera con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate di ... ompresi, altresì, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 50 mm									
	Sommano m	60,00	60,00	---	12,23	733,80	733,80			
42 CAM23_I03. 010.020.D (CAM)	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD o PP) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33), fornita e posta in ... te oppure del tipo descritto alla voce I.03.010.020.g se in cunicolo o in intercapedini ispezionabili. Diametro : 63 mm									
	Sommano m	15,00	15,00	---	14,52	217,80	217,80			
43 CAM23_I03. 010.020.F (CAM)	Tubazione in polietilene ad alta densità Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giun ... di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 90 mm									
	Sommano m	10,00	10,00	---	20,33	203,30	203,30			
44 CAM23_L01. 010.260.A	Punto pulsante Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FG17 di s ... fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. Pulsante sotto traccia.									
	Sommano cad	2,00	2,00	---	42,74	85,48	85,48			
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
45 CAM23_L01. 010.260.F	Punto pulsante Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FG17 di s ... e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. Pulsante a tirante in vista. Sommano cad	1,00	1,00	---	65,30	65,30	65,30			
46 CAM23_L01. 010.310.C	Punto presa telefonica/EDP punto rete Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto ... i e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ45 sotto traccia. Sommano cad	12,00	12,00	---	25,41	304,92	304,92			
47 CAM23_L01. 010.310.D	Punto presa telefonica/EDP punto rete Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto ... , fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ45 in vista. Sommano cad	7,00	7,00	---	26,98	188,86	188,86			
48 CAM23_L01. 010.330.B	Suonerie da parete Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; cavo FS17 ; scatola di derivazione; scatola ... e tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Suoneria da parete Suonerie da parete da 230 V Sommano cad	2,00	2,00	---	53,88	107,76	107,76			
49 CAM23_L01. 040.030.C	Portafusibili Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Unipolare piu' neutro, fino a 20 A Sommano cad	1,00	1,00	---	48,69	48,69	48,69			
50 CAM23_L01. 040.060.G	Dispositivo di manovra Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Pulsante unipolare portata 20 A Sommano cad	3,00	3,00	---	35,93	107,79	107,79			
51 CAM23_L01. 040.090.B	Relè di comando Relè di comando, in contenitore isolante serie modulare, completo di tasto per manovra manuale, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 230 V c.a., Monostabile, 2 contatti di scambio, bobina 230 V c.a. Sommano cad	1,00	1,00	---	108,16	108,16	108,16			
52 CAM23_L02. 010.200.C	Cavo unipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con pa ... one nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione Sommano cad									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
	FG16(O)M16 - 1 x 25 mmq Sommano m	280,00	280,00	---	8,43	2'360,40	2'360,40			
53 CAM23_L02. 010.200.D	Cavo unipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con pa ... one nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 35 mmq Sommano m	400,00	400,00	---	10,82	4'328,00	4'328,00			
54 CAM23_L02. 010.310.B	Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento ... ensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq Sommano m	695,00	695,00	---	1,69	1'174,55	1'174,55			
55 CAM23_L02. 010.310.C	Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento ... Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 4 mmq Sommano m	340,00	340,00	---	2,47	839,80	839,80			
56 CAM23_L02. 010.310.D	Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento ... Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 6 mmq Sommano m	460,00	460,00	---	3,07	1'412,20	1'412,20			
57 CAM23_L02. 010.310.E	Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento ... Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 10 mmq Sommano m	75,00	75,00	---	4,90	367,50	367,50			
58 CAM23_L02. 010.310.F	Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento ... Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 16 mmq Sommano m	390,00	390,00	---	6,22	2'425,80	2'425,80			
59	Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
CAM23_L02. 010.310.G	G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento ... Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 25 mmq Sommano m	150,00	150,00	---	8,38	1'257,00	1'257,00			
60 CAM23_L02. 020.060.C	Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 25 kA, In= 25÷100 A Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione ... dro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=25÷100 A Sommano cad	1,00	1,00	---	408,58	408,58	408,58			
61 CAM23_L02. 030.010.B	Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 1 ... on coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo. altezza 50 mm, base 100 mm Sommano m	51,00	51,00	---	23,06	1'176,06	1'176,06			
62 CAM23_L02. 030.020.C	Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 1 ... con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 150 mm Sommano m	18,00	18,00	---	28,17	507,06	507,06			
63 CAM23_L02. 030.020.I	Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm Separatore interno per canale in acciaio zincato Sendzimir altezza 80 mm Sommano m	15,00	15,00	---	14,38	215,70	215,70			
64 CAM23_L02. 030.040.C	Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 100 mm Sommano m	51,00	51,00	---	12,14	619,14	619,14			
65 CAM23_L02. 030.040.D	Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 150 mm Sommano m	15,00	15,00	---	15,63	234,45	234,45			
66 CAM23_L02. 030.060.K	Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordo altezza 80 mm base 150 mm Sommano cad	1,00	1,00	---	36,91	36,91	36,91			
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
67 CAM23_L02. 030.080.A	Canale in lamiera zincata a caldo deviazione a 45° o 90° Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, l ... lemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione a 45° o 90° Sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm Sommano cad	12,00	12,00	---	36,82	441,84	441,84			
68 CAM23_L02. 030.090.B	Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 1 ... cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm Sommano cad	3,00	3,00	---	15,59	46,77	46,77			
69 CAM23_L02. 030.090.C	Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 1 ... cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 mm Sommano cad	1,00	1,00	---	18,87	18,87	18,87			
70 CAM23_L02. 030.100.B	Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micr ... ento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm Sommano cad	3,00	3,00	---	24,09	72,27	72,27			
71 CAM23_L02. 030.100.C	Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micr ... nto 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 mm Sommano cad	1,00	1,00	---	25,53	25,53	25,53			
72 CAM23_L02. 080.030.B	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PV ... icotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm Sommano m	765,00	765,00	---	2,88	2'203,20	2'203,20			
73 CAM23_L02. 080.030.C	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PV ... icotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm Sommano m	370,00	370,00	---	3,75	1'387,50	1'387,50			
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
74 CAM23_L02. 080.030.D	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PV ... icotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm Sommano m	305,00	305,00	---	4,58	1'396,90	1'396,90			
75 CAM23_L02. 080.030.E	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PV ... icotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm Sommano m	160,00	160,00	---	5,30	848,00	848,00			
76 CAM23_L02. 080.060.C	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido ... icotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm Sommano m	200,00	200,00	---	4,44	888,00	888,00			
77 CAM23_L02. 080.110.G	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classifi ... ioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 22 mm Sommano m	30,00	30,00	---	4,96	148,80	148,80			
78 CAM23_L02. 080.140.C	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità Cavidotto di doppia tubazione flessibile corr ... oli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm Sommano m	80,00	80,00	---	7,50	600,00	600,00			
79 CAM23_L02. 080.140.F	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità Cavidotto di doppia tubazione flessibile corr ... li, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm Sommano m	60,00	60,00	---	14,20	852,00	852,00			
80 CAM23_L02. 120.030.B	Cassetta di derivazione e connessione da incasso Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 118x96x70 mm Sommano cad	8,00	8,00	---	4,49	35,92	35,92			
81	Cassetta di derivazione e connessione da incasso Cassetta di derivazione e connessione da incasso in									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
CAM23_L02. 120.030.C	materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 152x98x70 mm Sommano cad	22,00	22,00	---	5,25	115,50	115,50			
82 CAM23_L02. 120.030.E	Cassetta di derivazione e connessione da incasso Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 196x152x70 mm Sommano cad	16,00	16,00	---	9,17	146,72	146,72			
83 CAM23_L02. 120.030.F	Cassetta di derivazione e connessione da incasso Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 294x152x70 mm Sommano cad	2,00	2,00	---	11,42	22,84	22,84			
84 CAM23_L02. 120.070.B	Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 120x80x50 mm Sommano cad	21,00	21,00	---	10,40	218,40	218,40			
85 CAM23_L02. 120.070.C	Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 150x110x70 mm Sommano cad	50,00	50,00	---	12,66	633,00	633,00			
86 CAM23_L02. 120.070.D	Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 190x140x70 mm Sommano cad	5,00	5,00	---	19,76	98,80	98,80			
87 CAM23_L02. 120.070.E	Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 240x190x90 mm Sommano cad	5,00	5,00	---	28,59	142,95	142,95			
88 CAM23_L05. 010.010.D	Corda in rame nudo Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 35 mmq Sommano m	30,00	30,00	---	6,12	183,60	183,60			
89	Dispersore a croce Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di bandierina									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
CAM23_L05. 020.010.D	con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 3 m Sommano cad	3,00	3,00	---	180,10	540,30	540,30			
90 CAM23_L09. 030.020.A	Armandi rack LAN - 24 U Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x600x600 mm, 24 U Sommano cad	1,00	1,00	---	1'323,42	1'323,42	1'323,42			
91 CAM23_L09. 030.100.G	Accessori per armadi rack Zoccolo per armadio 600x600 mm Sommano cad	1,00	1,00	---	165,34	165,34	165,34			
92 CAM23_L09. 030.100.I	Accessori per armadi rack Ripiano 19" forato fisso profondità 600 mm Sommano cad	1,00	1,00	---	93,29	93,29	93,29			
93 CAM23_L09. 030.100.Q	Accessori per armadi rack Piastra di ventilazione per rack a 2 ventole Sommano cad	1,00	1,00	---	277,69	277,69	277,69			
94 CAM23_L09. 030.130.A	Cavi rame cat. 6a Cavo U/FTP 4P Cat.6A 550 MHz LSFRZH Euroclass Cca-s1b,d1,a1 Sommano m	685,00	685,00	---	4,20	2'877,00	2'877,00			
95 CAM23_L09. 030.180.C	Connettori RJ45 Connettore RJ45 cat. 6 schermato compreso attestazione cavo Sommano cad	29,00	29,00	---	11,06	320,74	320,74			
96 CAM23_L09. 030.190.B	Accessori patch cord dati Passacavi orizzontale 19" - 1U Sommano cad	1,00	1,00	---	68,60	68,60	68,60			
97 CAM23_L09. 030.200.G	Cavi fibra ottica OM2 Cavo 6 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca Sommano m	180,00	180,00	---	8,18	1'472,40	1'472,40			
98 CAM23_L09. 030.240.I	Patch cord fibra ottica Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 1 m Sommano cad	6,00	6,00	---	35,10	210,60	210,60			
99 CAM23_L09. 030.250.F	Connettori fibra Connettore fibra ottica OM2 50/125 tipo LC preassemblato Sommano cad	12,00	12,00	---	67,48	809,76	809,76			
100	Patch panel dati Patch panel estraibili 19" precaricati, 24 connettori RJ45, categoria 6, fibre									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
CAM23_L09. 030.260.E	supportate 24 STP, dimensioni 490x240x47 mm, norme di riferimento IEC 60297 - ISO/IEC 11801:ed. 2.2 - 2011 - NF C 20-150 Sommano cad	3,00	3,00	---	546,74	1'640,22	1'640,22			
101 CAM23_L09. 030.290.C	Cassette fibra ottica pre equipaggiate Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM3, pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori LC duplex; lato 2 - 1x12 connettori MTP Sommano cad	1,00	1,00	---	489,12	489,12	489,12			
102 CAM23_L09. 030.300.C	Pannelli di alimentazione per rack Pannello alimentazione rack 19" - 6 Schuko con interruttore differenziale Sommano cad	1,00	1,00	---	341,99	341,99	341,99			
103 CAM23_L09. 030.320.A	Collaudo e certificazione cablaggio strutturato Collaudo e certificazione di cablaggio strutturato, sia in rame che in fibra ottica, compreso la verifica di tutte le connessioni e ... to certificatore. Normative di riferimento: CEI 306-10, EN 50173-50174/2 e ISO/IEC 11801-14763/2. Per punto certificato. Sommano cad	77,00	77,00	---	2,84	218,68	218,68			
104 CAM23_L09. 030.320.B	Collaudo e certificazione cablaggio strutturato Collaudo e certificazione di cablaggio strutturato, per dorsali fibra ottica, compreso la verifica di tutte le connessioni e quella ... mative di riferimento: CEI 306-10, EN 50173-50174/2 e ISO/IEC 11801-14763/2. Per punto certificato dorsali fibra ottica. Sommano cad	12,00	12,00	---	4,98	59,76	59,76			
105 CAM23_L10. 010.020.F	Telecamera CCD a colori Telecamera IP BULLET, sensore 1/3" CMOS Sony, risoluzione 2592x1520 (4MP), obiettivo telecamera 2,8-12 mm, grado di protezione IP66, assorbimento 6 W, alimentazione 12 V, alimentazione POE Standard IEEE 802,3 Af Sommano cad	5,00	5,00	---	560,77	2'803,85	2'803,85			
106 CAM23_L12. 010.040.B	Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/infrarosso, in contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuiti ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano cad	10,00	10,00	---	228,36	2'283,60	2'283,60			
107 CAM23_L12. 010.060.C	Rivelatore a contatto magnetico Rivelatore a contatto magnetico, Rinforzato per infissi in ferro, montaggio a vista. La fornitura dei materiali deve garantire l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano cad	11,00	11,00	---	60,09	660,99	660,99			
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
R I P O R T O										
108 CAM23_L12. 030.010.C	Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 6x0,22+T+S, Diametro esterno 4,20 mm Sommano m	670,00	670,00	---	1,38	924,60	924,60			
109 CAM23_L12. 060.020.A	Centrale a zone, con 3 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso Centrale a zone, con 3 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso, uscit ... 9 - 15 V, A 4 zone parzializzabili di cui una ritardata, espandibile fino ad 8 zone, completa di batteria 12 V - 6,5 Ah Sommano cad	1,00	1,00	---	752,62	752,62	752,62			
110 CAM23_L12. 060.030.B	Alimentatore stabilizzato per impianti di allarme Alimentatore stabilizzato per impianti di allarme, 230 V/12 V-3,5 A Sommano cad	1,00	1,00	---	300,98	300,98	300,98			
111 CAM23_L12. 060.040.A	Combinatore telefonico a 2 canali e 8 numeri telefonici Combinatore telefonico a 4 canali e 16 numeri telefonici, con controllo toni, omologato Min. PP.TT., conforme CEI 79-2 I° livello, compresa l'attivazione dell'impianto Sommano cad	1,00	1,00	---	442,77	442,77	442,77			
112 CAM23_L12. 060.050.D	Accessori per centraline Software di gestione e comunicazione, per centrali conformi CEI 79-2 II° livello: per impianti ad elevata sicurezza Sommano cad	1,00	1,00	---	941,15	941,15	941,15			
113 CAM23_L12. 060.050.E	Accessori per centraline software controllo e assistenza remota per PC collegato via modem alla centrale Sommano cad	1,00	1,00	---	570,46	570,46	570,46			
114 CAM23_L12. 080.010.A	Tastiera di comando a microprocessore Tastiera di comando a microprocessore, con led e display, montaggio a vista, Tastiera di comando a microprocessore Sommano cad	1,00	1,00	---	343,81	343,81	343,81			
115 CAM23_L12. 080.020.B	Chiave elettronica digitale a microprocessore Chiave elettronica digitale a microprocessore, A combinazione programmabile Sommano cad	1,00	1,00	---	226,55	226,55	226,55			
116 CAM23_L12.	Sirena elettronica da interno Sirena elettronica da interno, 110 db, alimentazione 12 V, In contenitore metallico, antimanomissione									
A R I P O R T A R E										

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
090.010.B	Sommano cad	1,00	1,00	---	109,94	109,94	109,94			
117 CAM23_L12. 090.020.C	Sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta Sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta, Con batteria 12 V/2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox, protezione antischiuma Sommano cad	2,00	2,00	---	291,21	582,42	582,42			
118 CAM23_L15. 020.010.D	Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP65 Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica ... carbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 8 W, aut. 1 h, SE Sommano cad	14,00	14,00	---	286,39	4'009,46	4'009,46			
119 CAM23_L16. 020.020.A	Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individu ... itore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto A 2 linee più 16 ingressi e 8 uscite Sommano cad	1,00	1,00	---	2'993,53	2'993,53	2'993,53			
120 CAM23_L16. 020.040.A	Rivelatore ottico di fumo Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio Sommano cad	14,00	14,00	---	150,18	2'102,52	2'102,52			
121 CAM23_L16. 020.040.B	Rivelatore ottico di fumo Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto Per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm Sommano cad	2,00	2,00	---	186,11	372,22	372,22			
122 CAM23_L16. 040.010.A	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto Per montaggio interno Sommano cad	4,00	4,00	---	52,07	208,28	208,28			
123 CAM23_L16. 040.020.A	Segnalatore ottico a led Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore. Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore Sommano cad	6,00	6,00	---	34,09	204,54	204,54			
124	Segnalatore di allarme incendio Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
CAM23_L16. 040.030.C	dell'impianto Segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db Sommano cad	6,00	6,00	---	247,96	1'487,76	1'487,76			
125 CAM23_L16. 050.010.E	Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato Dispositivo di segnalazione ottico-acustico di allarme incendio, compatibile con tutte le centrali di rivelazione fire. Certificata EN54-3/23. Alimentazione: 24 Vcc, Grado di protezione: IP54C, Dimensioni: 340x147x72 mm, Pressione Sonora ad 1 m: 70 dB Sommano cad	3,00	3,00	---	232,69	698,07	698,07			
126 CAM23_L16. 060.010.C	Alimentatori a bassissima tensione a norma EN54-4 Alimentatore supplementare di sicurezza per impianti di rivelazione incendio certificati EN54-4 e EN12101-10, dotato di box metallico di dimensioni compatte e chiare indicazioni di stato a LED, alimentazione 24 V - 4,5 A Sommano cad	4,00	4,00	---	465,04	1'860,16	1'860,16			
127 CAM23_L16. 080.010.E	Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop) Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, isolamento in silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e ... cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq Sommano m	500,00	500,00	---	5,95	2'975,00	2'975,00			
128 CAM23_L19. 010.030.B	Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad aria Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quad ... o, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA Sommano cad	1,00	1,00	---	20'133,88	20'133,88	20'133,88			
129 CAM23_L19. 020.010.B	Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA Servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA Sommano cad	1,00	1,00	---	848,47	848,47	848,47			
130 CAM23_L19. 020.030.A	Cofanature insonorizzanti Cofanatura insonorizzante 20=60 kVA Sommano cad	1,00	1,00	---	3'278,28	3'278,28	3'278,28			
131 CAM23_M0 5.010.050.A	MANOMETRI a quadrante a molla del tipo Bourdon per acqua calda o refrigerata con cassa in acciaio inox DN 100 con fondo scala UNI variabile con la pressione dei fluidi controllati, ... e, prove idrauliche, assiatura, puntatura e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Sommano m	1,00	1,00	---	116,64	116,64	116,64			
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
132 CAM23_R.0 2.020.010.A	Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa eseguita totalmente a mano Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni o tufo Sommano mc	4,03	4,03	---	125,63	506,29	506,29			
133 CAM23_R.0 2.035.010.B	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in oper ... e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di elementi strutturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari Sommano kg	191,50	191,50	---	0,54	103,41	103,41			
134 CAM23_R02 .020.050.B (CAM)	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Armato di spessore fino a 10 cm Sommano mc	0,58	0,58	---	142,38	82,58	82,58			
135 CAM23_R02 .060.022.B (CAM)	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizi Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm Sommano mq	30,00	30,00	---	21,35	640,50	640,50			
136 CAM23_T.0 1.010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra, compreso caric ... ventuali oneri di scarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km Sommano mc	5,41	5,41	---	13,62	73,68	73,68			
137 CAM23_T.0 1.010.010.B	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra, compreso caric ... i scarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km in più oltre i primi 10 Sommano mc/ 5km	43,28	43,28	---	5,55	240,20	240,20			
138 CAM23_T.0 1.030.010.A	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali pr ... ella demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni Sommano mc	450,00	450,00	---	7,32	3'294,00	3'294,00			
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
139 CAM23_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di scarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km Sommano mc	67,00	67,00	---	13,62	912,54	912,54			
140 CAM23_T01 .010.010.B	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i scarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km in più oltre i primi 10 Sommano mc/ 5km	134,00	134,00	---	5,55	743,70	743,70			
141 CAM23_U.0 5.020.020.A	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari Sommano mq	1'530,00	1'530,00	---	2,01	3'075,30	3'075,30			
142 CAM23_U02 .040.010.A (CAM)	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN2 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma ... ative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Diametro : fino a DN 110 Sommano m	5,00	5,00	---	10,86	54,30	54,30			
143 CAM23_U02 .040.010.B (CAM)	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN2 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma ... tive giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Diametro : fino a DN 125 Sommano m	120,00	120,00	---	13,45	1'614,00	1'614,00			
144 CAM23_U02 .040.025.A (CAM)	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN8 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... i, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq. DE 110 mm Sommano m	16,00	16,00	---	11,96	191,36	191,36			
145 CAM23_U02 .040.025.E (CAM)	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN8 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... ni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq. DE 250 mm Sommano m									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
	Sommano m	80,00	80,00	---	40,85	3'268,00	3'268,00			
146 CAM23_U04 .020.010.D	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'i ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm									
	Sommano cad	9,00	9,00	---	64,67	582,03	582,03			
147 CAM23_U04 .020.020.A	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto i ... cestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Dimensioni 25x25x30 cm									
	Sommano cad	12,00	12,00	---	41,14	493,68	493,68			
148 CAM23_U04 .020.020.D	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto i ... cestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Dimensioni 50x50x50 cm									
	Sommano cad	5,00	5,00	---	73,23	366,15	366,15			
149 CAM23_U04 .020.020.G	Pozzetto di raccordo pedonale sifonato Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di t ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 80x80x80 cm									
	Sommano cad	9,00	9,00	---	199,08	1'791,72	1'791,72			
150 CAM23_U04 .020.030.A	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto ... nfinco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Dimensioni 25x25x30 cM									
	Sommano cad	24,00	24,00	---	33,96	815,04	815,04			
151 CAM23_U04 .020.030.E	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto ... nfinco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Dimensioni 50x50x55 cm									
	Sommano cad	14,00	14,00	---	63,93	895,02	895,02			
152 CAM23_U04 .020.030.J	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati i ... infianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 80x80x85 cm									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
	Sommano cad	9,00	9,00	---	162,77	1'464,93	1'464,93			
153 CAM23_U04 .020.077.A	Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale									
	Sommano kg	900,00	900,00	---	5,10	4'590,00	4'590,00			
154 CAM23_U04 .020.078.A	Chiusini con appendice basculante Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio che alla ... zione.Posto su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamentoChiusini con appendice basculante									
	Sommano kg	720,00	720,00	---	5,82	4'190,40	4'190,40			
155 CAM23_U05 .020.080.A	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura ... prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento.									
	Sommano mc	55,00	55,00	---	27,64	1'520,20	1'520,20			
156 NP 01	Fornitura e posa in opera di coperture piane o curve (raggio minimo di curvatura a freddo 300 mm) con lastre estruse in policarbonato alveolare sp 16 mm., passo lastra 2100 mm., co ... icazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022.									
	Sommano mq	43,94	43,94	---	133,12	5'849,29	5'849,29			
157 NP 02	Fornitura e posa in opera di sistema Twistlock di collegamento sia in copertura che sui prospetti nei punti di ancoraggio dei Container. La fornitura dei materiali deve garantire l ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022.									
	Sommano cadauno	38,00	38,00	---	162,35	6'169,30	6'169,30			
158 NP 03	Fornitura e posa in opera di tende oscuranti. Sistema assemblato completo di tessuto e meccanica di movimentazione composto da: - n°3 tende oscuranti dimens ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022.									
	Sommano a corpo	1,00	1,00	---	4'289,52	4'289,52	4'289,52			
159 NP 04	Fornitura e posa in opera di quadrotti in cemento dimendioni 30x30cm. Sp. 5 cm. La fornitura dei materiali deve garantire l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022.									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
	Sommano cadauno	129,00	129,00	---	13,70	1'767,30	1'767,30			
160 NP 05	Fornitura e posa in opera di linea vita - dispositivo di ancoraggio per linea di ancoraggio flessibile conforme alla norma tecnica EN 795:2012 Tipo C ; può essere utilizzata fino ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022.									
	Sommano a corpo	1,00	1,00	---	2'726,67	2'726,67	2'726,67			
161 NP 06	Fornitura e posa in opera di grigliato in PRFV 25x25 (foro 18x18) h40, adatto per i disabili, in esecuzione aperta prodotto con tecnologia meccanizzata TEKNOTEX. Il prodotto viene ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022.									
	Sommano mq	87,11	87,11	---	288,72	25'150,40	25'150,40			
162 NP 07	Fornitura e posa in opera di guide di carico con pioli in alluminio con superficie antiscivolo: Portata per coppia di guide 1970kg; Larghezza 400 mm.; Lunghezza 3050 mm. ; Peso pro ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022.									
	Sommano a corpo	1,00	1,00	---	1'658,53	1'658,53	1'658,53			
163 NP 08	Fornitura e posa in opera di pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato dove poter fissare i pannelli fotovoltaici in schiuma poliuretana spessore 50mm con ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022.									
	Sommano mq	251,25	251,25	---	64,48	16'200,60	16'200,60			
164 NP 09	Fornitura e posa in opera di scala con gabbia di protezione modulare. Diametro arco della gabbia di protezione misura 600 mm. come da normativa D.L.81. Gli anelli di giunzione dell ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022.									
	Sommano a corpo	1,00	1,00	---	1'194,59	1'194,59	1'194,59			
165 NP 10	Fornitura e posa in opera di Profili Frangisole realizzati in materiale composito prodotto in Italia a base lignea per il 65%, Polimero HDPE per il 25% e additivi per il 10%, avent ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022.									
	Sommano ml	623,14	623,14	---	33,65	20'968,66	20'968,66			
166 NP 11	Bidone con ruote da 120mm. in polietilene ad alta densità di prima scelta (PE-HD),resistente agli agenti chimici, non attaccabile dai parassiti, non assorbe assolutamente i liquidi ... licazione dei									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
	Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano cadauno	5,00	5,00	---	72,87	364,35	364,35			
167 NP 12	Fornitura e posa in opera di vetrata scorrevole in PVC. Caratteristiche: Carrelli di scorrimento in pressofuso a due cuscinetti maggiorati e bulloni con cuscinetti in acciaio inox ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano cadauno	2,00	2,00	---	8'590,90	17'181,80	17'181,80			
168 NP 13	Fornitura di Veicolo pick-up a zero emissioni alimentazione elettrica, per traino Unità Mobile Archeologica. Autoveicolo cabinato omologato anche per la circolazione stradale, ad ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano a corpo	1,00	1,00	---	65'371,71	65'371,71	65'371,71			
169 NP 14	Fornitura Unità Mobile Archeologica su rimorchio a doppio asse. Unità Mobile realizzata su un carrello a due assi accoppiati con timone ad assetto fisso. La scocca posizionata sul ... inimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano a corpo	1,00	1,00	---	53'969,08	53'969,08	53'969,08			
170 NP 15	Fornitura e posa in opera di porta a soffietto in PVC su misura. ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano cadauno	1,00	1,00	---	463,47	463,47	463,47			
171 NP 16	Fornitura di armadio a due ante costruito in lamiera 8/10 verniciata a polveri epossidiche essicate in forno a 180°C. Ante a due battenti con chiusura a mezzo serratura a cariglion ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano cadauno	2,00	2,00	---	787,53	1'575,06	1'575,06			
172 NP 17	Fornitura di AGITATORE MAGNETICO CON RISCALDATORE • Agitatore magnetico con nuova tecnologia di agitazione. • Involucro in lamiera di alluminio stampato, verniciato in epossidico ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano cadauno	1,00	1,00	---	371,57	371,57	371,57			
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
173 NP 18	Fornitura di Banco da lavoro senza cassetti . Sono realizzati in tubolare di acciaio in sezione 60x40x2 mm (80x40x2 mm). Il piano superiore è in faggio multistrato da 40 mm e pia ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano cadauno	2,00	2,00	---	1'093,65	2'187,30	2'187,30			
174 NP 19	Fornitura di CASSETTIERA CARRELLATA PORTA UTENSILI a 6 cassetti. Cassettiera metallica dotata di 6 cassetti, verniciata con polveri epossidiche colore azzurro. Chiusura cassetti c ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano cadauno	6,00	6,00	---	768,61	4'611,66	4'611,66			
175 NP 20	Fornitura di FORNELLO ELETTRICO 2 PIASTRE. Corpo superiore in acciaio inox satinato. Corpo inferiore con laccatura resistente alle alte temperature Luce accensione piastre 2 Reg ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano cadauno	1,00	1,00	---	116,34	116,34	116,34			
176 NP 21	Fornitura di LAMPADA A BRACCIO DIMMERABILE. Lampada con morsetto da banco a doppio braccio pantografato a molle interne lunghezza 800 mm, dotata di un giunto di articolazione ch ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano cadauno	4,00	4,00	---	221,84	887,36	887,36			
177 NP 22	Fornitura di SGABELLO PROFESSIONALE DA LABORATORIO. Sgabello con schienale progettato per l'informatica, il disegno tecnico, e per tutti i laboratori scientifici o di restauro. E' ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano cadauno	3,00	3,00	---	258,62	775,86	775,86			
178 NP 23	Fornitura di LAMPADA SUPERNATURLUX LED . Lampada da studio ultrasottile a luce naturale dimmerabile La particolare leggerezza e il particolare design con lo snodo posto sul un so ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M.									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
179 NP 24	23.06.2022. Sommano cadauno Fornitura di DEMINERALIZZATORE portata 420 lt/ora max. Demineralizzatore con resine a scambio ionico a letto misto, realizzato per produrre acqua esente da sali e ad elevati gradi ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano cadauno	3,00	3,00	---	351,84	1'055,52	1'055,52			
180 NP 25	Fornitura di COLONNA DI SCORTA per demineralizzatore in acciaio inox con pratiche maniglie per la movimentazione, dotata di attacchi ad innesto rapido entrata/uscita e coperchio su ... azione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano cadauno	2,00	2,00	---	2'423,11	4'846,22	4'846,22			
181 NP 26	Fornitura di COLONNA DI SCORTA per demineralizzatore in acciaio inox con pratiche maniglie per la movimentazione, dotata di attacchi ad innesto rapido entrata/uscita e coperchio su ... azione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano cadauno	1,00	1,00	---	890,96	890,96	890,96			
181 NP 26	Fornitura di Frigorifero 1 porta a incasso apertura destra. Frigorifero Monoporta Sottotop. Classe energetica A+, Statico, Capacità Totale Netta 126 L (108 L Frigo + 18 L Free ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano cadauno	1,00	1,00	---	588,43	588,43	588,43			
182 NP 27	Fornitura di LAVELLO ARMADIATO VANO LAVASTOVIGLIE, 2 VASCHE,GOCCIOLATOIO DESTRA, L2000XP700XH950MM. Lavello armadiato con vano lavastoviglie, 2 vasche, gocciolatoio pos ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano cadauno	1,00	1,00	---	1'078,01	1'078,01	1'078,01			
183 NP 28	Fornitura di LAVATOIO INOX, 1 RIPIANO, ALZATINA, 1 VASCA, L 1200 X P 700 X H 965 MM -CON FORO RUBINETTO Ø 35 MM. Dimensione vasche lavello L 1060 mm x P 500 mm x H 250 mm Altezza ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano cadauno	1,00	1,00	---	608,23	608,23	608,23			
184 NP 29	Fornitura di SEDIA PIEGHEVOLE. Realizzata interamente in polipropilene colore antracite. Adatta anche all'utilizzo per l'outdoor. Misure: L 48 x P 52 x H 82 cm, altezza seduta 45 ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022.									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO									
	Sommano cadauno	10,00	10,00	---	161,66	1'616,60	1'616,60			
185 NP 30	Fornitura di TAVOLO CON PIANO RIBALTABILE. Il tavolo si compone di 2 gambe e 1 traversa. Struttura estremamente solida e verniciata a polveri epossidiche, di colore BIANCO. Coman ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022.									
	Sommano cadauno	1,00	1,00	---	766,05	766,05	766,05			
186 NP 31	Fornitura di TAVOLO CON GAMBE PIEGHEVOLI. Il tavolo si compone di 2 gambe + 1traversa. Il meccanismo delle gambe pieghevoli è robusto e pratico. Le gambe sono dotate di distanza ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022.									
	Sommano cadauno	4,00	4,00	---	615,10	2'460,40	2'460,40			
187 NP 32	Fornitura e posa in opera di SCAFFALATURE METALLICHE. Le spalle composte da montanti, distanziali e diagonali sono disponibili in diverse configurazioni di profondità, larghezza e ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022.									
	Sommano a corpo	1,00	1,00	---	18'619,71	18'619,71	18'619,71			
188 NP 33	Fornitura di ARMADIO CHEMISAFE FIRE. TYPE 90 (resistenza al fuoco certificata 90 minuti) - per lo stoccaggio di prodotti infiammabi ... cazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022.									
	Sommano cadauno	1,00	1,00	---	4'310,07	4'310,07	4'310,07			
189 NP 34	Fornitura di GRUPPO DOCCIA PER LAVELLO COMBINAZIONE RUBINETTO DUE COMANDI. Adatto sia per acqua calda che per acqua fredda. DATI TECNICI Peso netto 5 kg. Portata massima d'acqua ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022.									
	Sommano cadauno	3,00	3,00	---	265,03	795,09	795,09			
190 NP 35	Fornitura e posa in opera di Container prefabbricati realizzati ex novo aventi le seguenti dimensioni e caratteristiche: 1. DIMENSIONI Dimensioni esterne 40' Fuori standard ISO Lu ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022.									
	Sommano cadauno	1,00	1,00	---	18'739,31	18'739,31	18'739,31			
	A RIPORTARE									

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
191 NP 36	Fornitura e posa in opera di Container prefabbricati realizzati ex novo aventi le seguenti dimensioni e caratteristiche: 1. DIMENSIONI Dimensioni esterne 20 ' Fuori standard ISO Lu ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano cadauno	5,00	5,00	---	13'856,09	69'280,45	69'280,45			
192 NP 37	Fornitura e posa in opera di Container prefabbricati realizzati ex novo aventi le seguenti dimensioni e caratteristiche: 1. DIMENSIONI Dimensioni esterne 25 ' Fuori standard ISO L ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano cadauno	1,00	1,00	---	25'626,55	25'626,55	25'626,55			
193 NP 38	Fornitura e posa in opera di Container prefabbricati realizzati ex novo aventi le seguenti dimensioni e caratteristiche: 1. DIMENSIONI Dimensioni esterne 25 ' Fuori standard ISO Lu ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano cadauno	1,00	1,00	---	30'560,50	30'560,50	30'560,50			
194 NP 39	Fornitura e posa in opera di Container prefabbricati MODULI CONTAINER ACCOPPIATI realizzati ex novo aventi le seguenti dimensioni e caratteristiche: 1. DIMENSIONI Dimensioni ester ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano a corpo	1,00	1,00	---	67'021,55	67'021,55	67'021,55			
195 NP 40	Fornitura e posa in opera di Container prefabbricato FRIGORIFERO realizzato ex novo completo di tutti gli impianti e relative certificazioni aventi le seguenti dimensioni e caratte ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano a corpo	1,00	---	-1,00	78'646,88	78'646,88	---		78'646,88	-100,000
196 NP 40 BIS	Fornitura e posa in opera di Container prefabbricato FRIGORIFERO realizzato ex novo completo di tutti gli impianti e relative certificazioni aventi le seguenti dimensioni e caratte ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M.									
	A R I P O R T A R E								78'646,88	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								78'646,88	
197 NP 41	23.06.2022. Sommano a corpo Fornitura e posa in opera di Container prefabbricati realizzati ex novo aventi le seguenti dimensioni e caratteristiche: 1. DIMENSIONI Dimensioni esterne 40' Fuori standard ISO Lun ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano cadauno	---	1,00	1,00	93'898,10	---	93'898,10	93'898,10		
198 NP-IE-01	Compenso per gli oneri di prove e verifiche elettriche, aggiornamento degli schemi unifilari e ricertificazione Quadro Generale di Bassa Tensione esistente. Sommano a corpo	1,00	1,00	---	518,39	518,39	518,39			
199 NP-IE-02	Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico "QG" generale, costituito da cassetta a parete dimensioni assimilabili a BxHxP=1225x600x290mm, realizzato in carpenteria metallica me ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano a corpo	1,00	1,00	---	6'607,93	6'607,93	6'607,93			
200 NP-IE-03	Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Area di Primo Intervento "QPIR" costituito da centralino da esterno in materiale plastico 4x18 moduli, equipaggiato con guida DIN 35, ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano a corpo	1,00	1,00	---	4'475,26	4'475,26	4'475,26			
201 NP-IE-04	Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Deposito 2 "QDEP2" costituito da centralino da esterno in materiale plastico 2x18 moduli, equipaggiato con guida DIN 35, grado di prot ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano a corpo	1,00	1,00	---	1'157,99	1'157,99	1'157,99			
202 NP-IE-05	Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Deposito 3 "QDEP3" costituito da centralino da esterno in materiale plastico 2x18 moduli, equipaggiato con guida DIN 35, grado di prot ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano a corpo	1,00	1,00	---	1'157,99	1'157,99	1'157,99			
203	Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Ricovero Lab. "QRL" costituito da centralino da									
	A R I P O R T A R E							93'898,10	78'646,88	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							93'898,10	78'646,88	
NP-IE-06	esterno in materiale plastico 1x18 moduli, equipaggiato con guida DIN 35, grado di pro ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano a corpo	1,00	1,00	---	857,41	857,41	857,41			
204 NP-IE-07	Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Locale Impianti Meccanici "QIM" costituito da centralino da esterno in materiale plastico 1x18 moduli, equipaggiato con guida DIN 35, ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano a corpo	1,00	1,00	---	994,39	994,39	994,39			
205 NP-IE-08	Fornitura e posa in opera di Sistema di illuminazione mobile da esterno con base in calcestruzzo del peso minimo di 730 Kg, corpo illuminante a led con potenza della lampada 52W mi ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano a corpo	8,00	8,00	---	1'553,18	12'425,44	12'425,44			
206 NP-IE-09	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con corpo stampato ad iniezione, in policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza mecc ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano a corpo	32,00	32,00	---	201,05	6'433,60	6'433,60			
207 NP-IE-10	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con corpo stampato ad iniezione, in policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza mecc ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano a corpo	1,00	1,00	---	217,80	217,80	217,80			
208 NP-IE-11	Fornitura e posa in opera di Led Panel con corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio, diffusore in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza, lastra interna in PMMA, ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano a corpo	13,00	13,00	---	160,64	2'088,32	2'088,32			
209 NP-IE-12	Fornitura e posa in opera di Switch di rete 48 x GE RJ45, 4 x GE SFP, avente le seguenti caratteristiche: Total Network Interfaces: 48x GE RJ45 and 4x GE SFP Dedicated Management 1 ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano a corpo	1,00	1,00	---	2'697,38	2'697,38	2'697,38			
	A R I P O R T A R E							93'898,10	78'646,88	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							93'898,10	78'646,88	
210 NP-IE-13	Fornitura e posa in opera di Switch di rete 8 porte PoE+ con massimo 130 W + 2 SFP, avente le seguenti caratteristiche: Total Network Interfaces: 8x GE RJ45 and 2x GE SFP Dedicate ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano a corpo	1,00	1,00	---	1'217,12	1'217,12	1'217,12			
211 NP-IE-14	Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti oltre 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistem ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano cad	15,00	15,00	---	14,17	212,55	212,55			
212 NP-IE-15	Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti oltre 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistem ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano cad	34,00	34,00	---	17,47	593,98	593,98			
213 NP-IE-16	Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione c ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano cad	8,00	8,00	---	63,53	508,24	508,24			
214 NP-IE-17	Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FG17 di sezione adeg ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano m	40,00	40,00	---	10,77	430,80	430,80			
215 NP-IE-18	Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FG17 di sezione adeg ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano m	101,00	101,00	---	16,54	1'670,54	1'670,54			
216 NP-IE-19	Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione ...									
	A RIPO RTARE							93'898,10	78'646,88	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							93'898,10	78'646,88	
	licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano cad	16,00	16,00	---	64,53	1'032,48	1'032,48			
217 NP-IE-20	Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione c ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano cad	7,00	7,00	---	43,70	305,90	305,90			
218 NP-IE-21	Fornitura e posa in opera di Access Point Wireless con standard Wi-Fi 6, chiamato anche 802.11ax, con velocità di trasmissione fino a 9,6 Gbps, supporta fino a 5 Gbps con compatibili ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano a corpo	2,00	2,00	---	1'233,88	2'467,76	2'467,76			
219 NP-IE-22	Punto pulsante Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FG17 di s ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano cad	8,00	8,00	---	61,61	492,88	492,88			
220 NP-IE-23	Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano cad	16,00	16,00	---	53,20	851,20	851,20			
221 NP-IE-24	Fornitura e posa in opera di Impianto Fotovoltaico con potenza nominale di 30,36 kWp, realizzato con pannelli fotovoltaici in silicio amorfo o monocristallino, costituito dai segue ... cazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano a corpo	1,00	1,00	---	64'916,42	64'916,42	64'916,42			
222 NP-IE-25	Sistema di accumulo energia con tecnologia ioni Litio, con possibilità di collegamento in serie tra piu moduli, per installazione a terra su struttura di supporto, grado di protezi ... cazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano cadauno	2,00	2,00	---	29'890,92	59'781,84	59'781,84			
	A R I P O R T A R E							93'898,10	78'646,88	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							93'898,10	78'646,88	
223 NP-IE-26	OPERE DI REALIZZAZIONE DI SEDE DI ALLOGGIO RETI INTERRATE TUBAZIONI E CAVIDOTTI per impianti meccanici, elettrici e speciali (tubazioni, cavidotti, pozzetti, camerette di manovra, ... ri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Reti Elettriche Sommano ml	140,00	140,00	---	49,28	6'899,20	6'899,20			
224 NP-IE-27	OPERE EDILI ACCESSORIE E DI ASSISTENZA MURARIA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ESTERNI oltre quelle indicate nei singoli articoli delle categorie dei lavori, ... ivi agli impianti ELETTRICI E SPECIALI, compreso i maggiori oneri per le particolari e speciali condizioni di lavoro: 8% Sommano a corpo	1,00	1,00	---	20'602,36	20'602,36	20'602,36			
225 NP-IE-28	Scomparto modulare MT con TA, TV e risalita sbarre, costruzione e collaudo in conformità alle norme CEI EN 62271-200, CEI EN 62271-100, e alla norma CEI EN 60068-3-3 per resistenza ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano cad	1,00	1,00	---	12'551,35	12'551,35	12'551,35			
226 NP-IE-29	COLLEGAMENTO ELETTRICO DI POTENZA DI APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE, ESEGUITO IN VISTA CON TUBI IN PVC. Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito in ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano cad	45,00	45,00	---	113,53	5'108,85	5'108,85			
227 NP-IE-30	COLLEGAMENTO ELETTRICO DI POTENZA DI APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE, ESEGUITO IN VISTA CON TUBI IN PVC. Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito in ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano cad	1,00	1,00	---	132,45	132,45	132,45			
228 NP-IE-31	RIPRISTINO PIANO VIABILE BITUMATO mediante la fornitura, spandimento e pilonatura di pietrisco calcareo da cm 5-7 per ricarico della massicciata. Sono compresi: il materiale aggre ... nglomerato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per corpi di ripristino inferiori a mq 20. Sommano mq	22,00	22,00	---	15,08	331,76	331,76			
229	UNITÀ A POMPA DI CALORE POMPA DI CALORE a flusso orizzontale, ad espansione diretta									
	A R I P O R T A R E							93'898,10	78'646,88	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							93'898,10	78'646,88	
NP-IM-01	secondo il sistema VRF con condensazione ad aria e portata variabile di refrigerante R410A trami ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano n.	1,00	1,00	---	9'559,58	9'559,58	9'559,58			
230 NP-IM-02	UNITÀ A POMPA DI CALORE POMPA DI CALORE DC-INVERTER a flusso orizzontale, ad espansione diretta secondo il sistema VRF (GR35) con condensazione ad aria e portata variabile di refri ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano n.	5,00	5,00	---	3'449,33	17'246,65	17'246,65			
231 NP-IM-03	UNITÀ A POMPA DI CALORE POMPA DI CALORE DC-INVERTER a flusso orizzontale, ad espansione diretta secondo il sistema VRF (GR35) con condensazione ad aria e portata variabile di refri ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano n.	1,00	1,00	---	3'685,86	3'685,86	3'685,86			
232 NP-IM-04	UNITA' INTERNA VRF DEL TIPO CANALIZZABILE MEDIA PREVALENZA da controsoffitto, completa di filtro antimuffa, predisposizione pompa di sollevamento condensa, ventilatore a più veloci ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano n.	4,00	4,00	---	1'813,36	7'253,44	7'253,44			
233 NP-IM-05	UNITA' INTERNA VRF DEL TIPO A PARETE, fornita e posta in opera completa griglia di ripresa, di filtro antimuffa, deflettori oscillanti, ventilatore a più velocità, costituita da: - ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano n.	1,00	1,00	---	1'458,57	1'458,57	1'458,57			
234 NP-IM-06	UNITA' INTERNA VRF DEL TIPO A PARETE, fornita e posta in opera completa griglia di ripresa, di filtro antimuffa, deflettori oscillanti, ventilatore a più velocità, costituita da: - ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano n.	1,00	1,00	---	1'478,28	1'478,28	1'478,28			
235 NP-IM-07	UNITA' INTERNA VRF DEL TIPO A PARETE, fornita e posta in opera completa griglia di ripresa, di filtro antimuffa, deflettori oscillanti, ventilatore a più velocità, costituita da: - ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano n.	3,00	3,00	---	1'498,00	4'494,00	4'494,00			
	A R I P O R T A R E							93'898,10	78'646,88	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							93'898,10	78'646,88	
236 NP-IM-08	UNITA' INTERNA VRF DEL TIPO A PARETE, fornita e posta in opera completa griglia di ripresa, di filtro antimuffa, deflettori oscillanti, ventilatore a più velocità, costituita da: - ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano n.	1,00	1,00	---	1'724,67	1'724,67	1'724,67			
237 NP-IM-09	UNITA' INTERNA VRF DEL TIPO A PARETE, fornita e posta in opera completa griglia di ripresa, di filtro antimuffa, deflettori oscillanti, ventilatore a più velocità, costituita da: - ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano n.	1,00	1,00	---	1'803,51	1'803,51	1'803,51			
238 NP-IM-10	COMANDO REMOTO ADVANCED a filocomando per unità interne dotato di schermo LCD retroilluminato, tasti d'accesso diretto e tasti funzione, tecnologia tipo ME ad indirizzamento M-Net, ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano cad	11,00	11,00	---	216,82	2'385,02	2'385,02			
239 NP-IM-11	COMANDO REMOTO SENZA FILI A RAGGI INFRAROSSI del tipo a TELECOMANDO, dedicato per ventilconvettori a parete Retroilluminazione per una facile utilizzo anche in condizioni di scars ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano cad	5,00	5,00	---	88,70	443,50	443,50			
240 NP-IM-12	CONTROLLORE CENTRALIZZATO WEB Server 3D TOUCH CONTROLLER per la gestione di sistemi a Flusso di Refrigerante Variabile. Gestione di 50 unità interne/gruppi in configurazione stand ... cazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano cad	1,00	1,00	---	5'124,72	5'124,72	5'124,72			
241 NP-IM-13	SERVIZIO TECNICO formula FULL-RISK per avviamento fino a 2 Unità Esterne formula FULL-RISK di sistemi VRF. Comprende sopralluogo e visita pre-installativa, ispezione del sito, let ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano a corpo	3,00	3,00	---	591,31	1'773,93	1'773,93			
242	SERVIZIO TECNICO formula FULL-RISK per avviamento fino a 2 Unità Esterne formula FULL-									
	A R I P O R T A R E							93'898,10	78'646,88	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							93'898,10	78'646,88	
NP-IM-14	RISK di sistemi VRF. Comprende sopralluogo e visita pre-installativa, ispezione del sito, let ... K, compreso assistenza tecnica di tecnico strumentista e 2 operai specializzati elettricisti dell'impresa installatrice. Sommano a corpo	1,00	1,00	---	847,55	847,55	847,55			
243 NP-IM-15	ALLACCIO UNITA' INTERNA CON SISTEMA VRF costituita da coppia di tubi di rame conforme alle norme UNI-EN 1412 e EN 12735-1 e -2 per gas frigorifero per impianto a volume di refriger ... Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Prezzo per ogni unità interna allacciata con potenza frigorifera fino a 4,5 kW Sommano n.	1,00	1,00	---	271,02	271,02	271,02			
244 NP-IM-16	ALLACCIO UNITA' INTERNA CON SISTEMA VRF costituita da coppia di tubi di rame conforme alle norme UNI-EN 1412 e EN 12735-1 e -2 per gas frigorifero per impianto a volume di refriger ... ne Ecologica D.M. 23.06.2022. Prezzo per ogni unità interna allacciata con potenza frigorifera da 4,6 kW fino a 9,0 kW Sommano n.	4,00	4,00	---	354,79	1'419,16	1'419,16			
245 NP-IM-17	ALLACCIO UNITA' INTERNA CON SISTEMA VRF costituita da coppia di tubi di rame conforme alle norme UNI-EN 1412 e EN 12735-1 e -2 per gas frigorifero per impianto a volume di refriger ... ansizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Prezzo per ogni unità interna allacciata con potenza frigorifera fino a 4,5 kW. Sommano n.	6,00	6,00	---	606,10	3'636,60	3'636,60			
246 NP-IM-18	ALLACCIO UNITA' INTERNA ALLA RETE DI RACCOLTA E SCARICO DELLA CONDENZA, realizzata con tubazioni in PVC rigido secondo UNI EN 1329 e/o in rame e/o in PP (per tronchi aerei) e/o in ... eti delle unità a pavimento sono separate dalle reti delle unità a soffitto e delle unità a parete. Diametro : DN 15-50 Sommano n.	21,00	21,00	---	89,21	1'873,41	1'873,41			
247 NP-IM-19	TUBI DI RAME PREISOLATO conformi alle norme UNI-EN 1412 e EN 12735-1 e -2 PER GAS FRIGORIFERO per impianto a volume di refrigerante variabile rivestite con guaina isolante in elast ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano m	15,00	15,00	---	11,36	170,40	170,40			
248	TUBI DI RAME PREISOLATO conformi alle norme UNI-EN 1412 e EN 12735-1 e -2 PER GAS									
	A R I P O R T A R E							93'898,10	78'646,88	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							93'898,10	78'646,88	
NP-IM-20	FRIGORIFERO per impianto a volume di refrigerante variabile rivestite con guaina isolante in elast ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano m	5,00	5,00	---	16,86	84,30	84,30			
249 NP-IM-21	TUBI DI RAME PREISOLATO conformi alle norme UNI-EN 1412 e EN 12735-1 e -2 PER GAS FRIGORIFERO per impianto a volume di refrigerante variabile rivestite con guaina isolante in elast ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano m	5,00	5,00	---	20,16	100,80	100,80			
250 NP-IM-22	TUBI DI RAME PREISOLATO conformi alle norme UNI-EN 1412 e EN 12735-1 e -2 PER GAS FRIGORIFERO per impianto a volume di refrigerante variabile rivestite con guaina isolante in elast ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano m	10,00	10,00	---	23,47	234,70	234,70			
251 NP-IM-23	CANALETTA IN PVC (installazione all'interno) O ALLUMINIO VERNICIATO (installazione all'esterno) PER INSTALLAZIONE DELLE TUBAZIONI PER I CONDIZIONATORI AD ESPANSIONE DIRETTA costit ... dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Canaletta con sezione esterna fino a 100 x 75 mm. Sommano n.	82,00	82,00	---	33,21	2'723,22	2'723,22			
252 NP-IM-24	COPPIA DI GIUNTI DI CONGIUNZIONE E RIDUZIONE ad Y doppio, in tubo di rame, per collegamento frigorifero multi-line completo di scatola isolamento termico preformata in poliuretano ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano cadauno	4,00	4,00	---	167,11	668,44	668,44			
253 NP-IM-25	RETE DI RACCOLTA E SCARICO DELLA CONDENZA dei ventilconvettori, realizzata con tubazioni in PVC rigido secondo UNI EN 1329 e/o in rame e/o in PP e/o in PEAD, compreso i tagli a mis ... entali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Diametro : fino a DN 40. Sommano ml	10,00	10,00	---	16,44	164,40	164,40			
254 NP-IM-26	COLLEGAMENTO ELETTRICO DI REGOLAZIONE CON CAVO BUS PER COLLEGAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI AL SISTEMA DI SUPERVISIONE VRF, eseguito sottotraccia o in vista, per il comando e controll ... nsizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Per collegamento tra Unità Interne-Unità Esterne-Controllori-VMC-VE, sistema VRFi. Sommano cad	31,00	31,00	---	121,81	3'776,11	3'776,11			
	A R I P O R T A R E							93'898,10	78'646,88	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							93'898,10	78'646,88	
255 NP-IM-27	SISTEMA DI SUPERVISIONE E CONTROLLO della singola zona, Deposito 1 (Modulo C), gestito dal sistema di supervisione installato nella postazione di controllo di cui all'art. AP-IM-03 ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano n.	1,00	1,00	---	9'559,58	9'559,58	9'559,58			
256 NP-IM-28	SISTEMA DI SUPERVISIONE E CONTROLLO della singola zona, Deposito 2 (Modulo D), gestito dal sistema di supervisione installato nella postazione di controllo di cui all'art. AP-IM-0 ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano n.	1,00	1,00	---	9'559,58	9'559,58	9'559,58			
257 NP-IM-29	SISTEMA DI SUPERVISIONE E CONTROLLO della singola zona, Area Primo Intervento (Moduli E+F), gestito dal sistema di supervisione installato nella postazione di controllo di cui all ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano n.	1,00	1,00	---	9'559,58	9'559,58	9'559,58			
258 NP-IM-30	SISTEMA DI SUPERVISIONE E CONTROLLO, installato nella postazione di controllo per la supervisione dei sistemi di controllo delle apparecchiature e quadri elettrici delle singole z ... nessione e interfaccia con sistema di regolazione e controllo impianto di climatizzazione VRF, Power Inverter, VMC, ecc. Sommano n.	1,00	1,00	---	13'698,77	13'698,77	13'698,77			
259 NP-IM-31	TUBAZIONI IN POLIPROPILENE RINFORZATO, ESEGUITE ALL'INTERNO DI LOCALI TECNICI E BAGNI, oppure per linee posate ad una quota oltre 3,0 m e fino a 6,0 m, del tipo SDR 9 MF-RP (per di ... l Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 20 x 2,8. Sommano m	30,00	30,00	---	10,37	311,10	311,10			
260 NP-IM-32	TUBAZIONI IN POLIPROPILENE RINFORZATO, ESEGUITE ALL'INTERNO DI LOCALI TECNICI E BAGNI, oppure per linee posate ad una quota oltre 3,0 m e fino a 6,0 m, del tipo SDR 9 MF-RP (per di ... Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 32 x 3,6. Sommano m	50,00	50,00	---	13,57	678,50	678,50			
	A R I P O R T A R E							93'898,10	78'646,88	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							93'898,10	78'646,88	
261 NP-IM-33	TUBAZIONI IN POLIPROPILENE RINFORZATO, ESEGUITE ALL'INTERNO DI LOCALI TECNICI E BAGNI, oppure per linee posate ad una quota oltre 3,0 m e fino a 6,0 m, del tipo SDR 9 MF-RP (per di ... o del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 40 x 4,5. Sommano m	15,00	15,00	---	17,28	259,20	259,20			
262 NP-IM-34	SISTEMI DI STAFFAGGIO SOSTEGNO ED ANCORAGGIO TUBAZIONI E COLLETTORI IN ACCIAIO INOX 316L IN CENTRALI TECNOLOGICHE ed apparecchiature idrauliche accessorie realizzati con sistemi di ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano kg	8,00	8,00	---	37,39	299,12	299,12			
263 NP-IM-35	RETE TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX 316L CON GIUNZIONI A PRESSARE, ESEGUITE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE e/o cavedi oppure per linee posate ad una quota oltre 3,0 m e fino a 6,0 ... ro della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Diametri fino a: DN 20 Norme tubazioni : INOX DIN 1.44.01 o AISI 316 Sommano kg	40,00	40,00	---	37,39	1'495,60	1'495,60			
264 NP-IM-36	OPERE DI ALLACCIO alla Rete Idrica Esistente per modifica/e innesto tubazioni, tagli, smontaggi, rimozioni, pezzi speciali, staffaggi, opere murarie ecc. consistente in : a) taglio ... n tratto di ml 3. e) esecuzione scavo, rinterro, rinfianchi, sottofondo tubazione, ecc. mc 2. Per alimentazione idrica Sommano a corpo	2,00	2,00	---	640,59	1'281,18	1'281,18			
265 NP-IM-37	OPERE DI ALLACCIO alla Rete Idrica Esistente per modifica/e innesto tubazioni, tagli, smontaggi, rimozioni, pezzi speciali, staffaggi, opere murarie ecc. consistente in : a) inseri ... to per un tratto di ml 3. e) esecuzione scavo, rinterro, rinfianchi, sottofondo tubazione, ecc. mc 3. Per Fogna Fecale Sommano a corpo	1,00	1,00	---	1'507,85	1'507,85	1'507,85			
266 NP-IM-38	OPERE DI ALLACCIO alla Rete Idrica Esistente per modifica/e innesto tubazioni, tagli, smontaggi, rimozioni, pezzi speciali, staffaggi, opere murarie ecc. consistente in : a) inseri ... per un tratto di ml 3. e) esecuzione scavo, rinterro, rinfianchi, sottofondo tubazione, ecc. mc 3.									
	A R I P O R T A R E							93'898,10	78'646,88	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							93'898,10	78'646,88	
	Per Fogna Pluviale									
	Sommano a corpo	1,00	1,00	---	1'300,89	1'300,89	1'300,89			
267 NP-IM-39	TUBAZIONI PN16-SDR 11 IN PE100 RC POLIETILENE AD ELEVATISSIMA RESISTENZA ALLA FESSURAZIONE tubazioni in PE100 RC per condotte in pressione di acqua potabile, idonee ad ... i previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Tubazione diametro esterno mm 25/32.									
	Sommano m	5,00	5,00	---	2,30	11,50	11,50			
268 NP-IM-40	TUBAZIONI PN16-SDR 11 IN PE100 RC POLIETILENE AD ELEVATISSIMA RESISTENZA ALLA FESSURAZIONE tubazioni in PE100 RC per condotte in pressione di acqua potabile, idonee ad ... nimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Tubazione diametro esterno mm 40.									
	Sommano m	60,00	60,00	---	3,55	213,00	213,00			
269 NP-IM-41	TERMOVENTILATORE DA PARETE CERAMICO con telecomando, realizzato in ceramica con una finitura bianca lucida, è dotato di un sistema anti-ribaltamento o surriscaldamento e di una pro ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022.									
	Sommano cadauno	1,00	1,00	---	384,35	384,35	384,35			
270 NP-IM-42	OPERE EDILI ACCESSORIE E DI ASSISTENZA MURARIA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI TERMICI E/O DI CLIMATIZZAZIONE oltre quelle indicate nei singoli articoli delle categorie dei lavor ... mpianti TERMICI E/O DI CLIMATIZZAZIONE, compreso i maggiori oneri per le particolari e speciali condizioni di lavoro: 7%									
	Sommano a corpo	1,00	1,00	---	1'911,92	1'911,92	1'911,92			
271 NP-IM-43	OPERE EDILI ACCESSORIE E DI ASSISTENZA MURARIA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI TERMICI E/O DI CLIMATIZZAZIONE oltre quelle indicate nei singoli articoli delle categorie dei lavor ... pianti TERMICI E/O DI CLIMATIZZAZIONE, compreso i maggiori oneri per le particolari e speciali condizioni di lavoro: 7%									
	Sommano a corpo	1,00	1,00	---	1'971,05	1'971,05	1'971,05			
272 NP-IM-44	OPERE EDILI ACCESSORIE E DI ASSISTENZA MURARIA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI TERMICI E/O DI CLIMATIZZAZIONE E IDRICI oltre quelle indicate nei singoli articoli delle categorie d ... RMICI E/O DI CLIMATIZZAZIONE E IDRICI , compreso i maggiori oneri per le particolari e speciali condizioni di lavoro: 7%									
	Sommano a corpo	1,00	1,00	---	4'927,62	4'927,62	4'927,62			
	A R I P O R T A R E							93'898,10	78'646,88	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							93'898,10	78'646,88	
273 NP-IM-45	OPERE EDILI ACCESSORIE E DI ASSISTENZA MURARIA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI TERMICI E/O DI CLIMATIZZAZIONE E IDRICI oltre quelle indicate nei singoli articoli delle categorie d ... ERMICI E/O DI CLIMATIZZAZIONE E IDRICI, compreso i maggiori oneri per le particolari e speciali condizioni di lavoro: 7% Sommano a corpo	1,00	1,00	---	2'582,07	2'582,07	2'582,07			
274 NP-IM-46	OPERE EDILI ACCESSORIE E DI ASSISTENZA MURARIA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI TERMICI E/O DI CLIMATIZZAZIONE E IDRIDI SANITARI ESTERNI oltre quelle indicate nei singoli articoli ... ATIZZAZIONE E IDRIDI SANITARI ESTERNI , compreso i maggiori oneri per le particolari e speciali condizioni di lavoro: 7% Sommano a corpo	1,00	1,00	---	591,31	591,31	591,31			
275 NP-IM-47	OPERE EDILI ACCESSORIE E DI ASSISTENZA MURARIA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IDRICO SANITARIO ESTERNI oltre quelle indicate nei singoli articoli delle categorie dei lavori, ed i ... DELL'IMPIANTO IDRICO SANITARIO ESTERNI, compreso i maggiori oneri per le particolari e speciali condizioni di lavoro: 7% Sommano a corpo	1,00	1,00	---	758,85	758,85	758,85			
276 NP-IM-48	ADDOLCITORE A RIGENERAZIONE VOLUMETRICA proporzionale e statica con sistema di programmazione avanzata con autoregolazione in base al consumo di acqua. Portata mc/h 2.5 Capacità ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano n.	1,00	1,00	---	4'336,30	4'336,30	4'336,30			
277 NP-IM-49	ELETTROPOMPE del tipo "circolatore" ALTA EFFICIENZA, a 3 velocità commutabili, per acqua calda, del tipo ad asse verticale per installazione "in line" con corpo pompa in bronzo o a ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano n.	1,00	1,00	---	719,43	719,43	719,43			
278 NP-IM-50	SISTEMA TRATTAMENTO ACQUA AD OSMOSI INVERSA per dissalare e purificare l'acqua con un'unica operazione di filtraggio riducendo i sali e il blocco della maggior parte dei batteri, v ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano n.	2,00	2,00	---	3'252,23	6'504,46	6'504,46			
279 NP-IM-51	BOLLITORE A POMPA DI CALORE per la produzione ed accumulo Acqua calda Sanitaria, in acciaio rivestito in Polywarm idoneo per acqua potabile, con pompa di calore a compressore rotat ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022.									
	A R I P O R T A R E							93'898,10	78'646,88	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							93'898,10	78'646,88	
	Sommano n.	1,00	1,00	---	7'292,87	7'292,87	7'292,87			
280 NP-IM-52	FILTRO AUTOPULENTE per acqua potabile costituito da contenitore con corpo in ottone o ghisa, PN16, filettato, DN 40 con elemento filtrante in rete stirata in acciaio inox AISI 304 ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022.									
	Sommano kg	1,00	1,00	---	1'478,28	1'478,28	1'478,28			
281 NP-IM-53	UMIDIFICATORE A VAPORE asservito ad un umidostato ambiente programmato per gestire in modo automatico tipi di acqua di durezza diversa, l'acqua è rinnovata periodicamente in automa ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022.									
	Sommano n.	1,00	1,00	---	1'626,11	1'626,11	1'626,11			
282 NP-IM-54	VENTILATORE ASPIRATORE D'ARIA sia a parete che a soffitto, conforme alla Direttiva ErP 2009/125/CE e al Regolamento 1253/2014, costituita da: - unità ventilante con scheda elettronici ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022.									
	Sommano n.	1,00	1,00	---	492,76	492,76	492,76			
283 NP-IM-55	CENTRALE DI VENTILAZIONE CONTROLLATA (VCM) VERTICALE A DOPPIO FLUSSO CON RECUPERO DI CALORE VER-8500 sensibile ad elevato rendimento, per installazione verticale con bocche di pres ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022.									
	Sommano cadauno	1,00	1,00	---	13'403,12	13'403,12	13'403,12			
284 NP-IM-56	SISTEMA DI CANALIZZAZIONI PER ESTERNO IN ACCIAIO INOX 304 DI MANDATA E RIPRESA UNITA' VMC a sepplice parete compreso pezzi speciali, staffaggi, n. 1 cappello profilo venturi, ades ... Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Diametro : Ø 250									
	Sommano corpo	1,00	1,00	---	4'336,30	4'336,30	4'336,30			
285 NP-IM-57	RETE CANALIZZAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO A SEZIONE QUADRANGOLARE O CIRCOLARE e plenum per fancoils di distribuzione aria di mandata, di ripresa, di espulsione per impianti di climatiz ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022.									
	Sommano kg	360,00	360,00	---	9,19	3'308,40	3'308,40			
	A R I P O R T A R E							93'898,10	78'646,88	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							93'898,10	78'646,88	
286 NP-IM-58	PLENUMS E RACCORDI IN ACCIAIO ZINCATO A SEZIONE QUADRANGOLARI di distribuzione aria di mandata, di ripresa, di espulsione per impianti di climatizzazione e/o ventilazione meccanica, ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano kg	30,00	30,00	---	9,19	275,70	275,70			
287 NP-IM-59	Portine d'ispezione per canali rettangolari e circolari, oltre quelle di linea, e accessori complete di guarnizioni di tenuta e complete di meccanismo di apertura senza l'ausilio d ... Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Dimensioni : fino a 400 x 200 mm Sommano cadauno	2,00	2,00	---	70,96	141,92	141,92			
288 NP-IM-60	SISTEMI DI STAFFAGGIO SOSTEGNO ED ANCORAGGIO PER RETE CANALIZZAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO A SEZIONE QUADRANGOLARE O CIRCOLARE realizzati con sistemi di installazione prefabbricati in ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano kg	72,00	72,00	---	9,19	661,68	661,68			
289 NP-IM-61	SISTEMA DI SANIFICAZIONE ATTIVA DUST FREE per installazioni in sistemi HVAC da collocare in plenum o direttamente nel canale di mandata a valle dell'UTA in modo che il flusso d'aria ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano cad	1,00	1,00	---	1'557,13	1'557,13	1'557,13			
290 NP-IM-62	BOCCHETTA DI MANDATA aria a parete o a soffitto del tipo ad alette regolabili in alluminio anodizzato naturale, a doppio filare di cui il primo verticale, completa di serranda di c ... entali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Dimensioni 800x100 mm Sommano n.	4,00	4,00	---	147,83	591,32	591,32			
291 NP-IM-63	Griglia di Presa aria esterna o espulsione aria in alluminio con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa rete antivolatile, compreso dell'onere del trasporto, dello scar ... ali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Dimensioni : fino a DN 100. Sommano n.	1,00	1,00	---	29,57	29,57	29,57			
292	Griglia di Presa aria esterna o espulsione aria in alluminio con alette orizzontali fisse inclinate a 45°									
	A R I P O R T A R E							93'898,10	78'646,88	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							93'898,10	78'646,88	
NP-IM-64	copmpleta rete antivolatile, compreso dell'onere del trasporto, dello scar ... i Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Dimensioni : fino a DN 200 Sommano n.	2,00	2,00	---	88,70	177,40	177,40			
293 NP-IM-65	GRIGLIE DI TRANSITO aria di aspirazione per la ripresa o la espulsione, del tipo a barre fisse orizzontali con profilo a V antiluce, in alluminio estruso anodizzato naturale comple ... imi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Dimensioni : fino a 400x160 mm Sommano n.	2,00	2,00	---	88,70	177,40	177,40			
294 NP-IM-66	GRIGLIE LINEARI DI ASPIRAZIONE ARIA, del tipo a barre fisse orizzontali in alluminio estruso anodizzato naturale o verniciato complete di controtelai, a semplice filare di alette, ... li Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Dimensioni : fino a 300x100. Sommano n.	2,00	2,00	---	98,55	197,10	197,10			
295 NP-IM-67	GRIGLIE LINEARI DI ASPIRAZIONE ARIA, del tipo a barre fisse orizzontali in alluminio estruso anodizzato naturale o verniciato complete di controtelai, a semplice filare di alette, ... i Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Dimensioni : fino a 600x100. Sommano n.	1,00	1,00	---	137,97	137,97	137,97			
296 NP-IM-68	DIFFUSORE CIRCOLARE PER MANDATA ED ESTRAZIONE ARIA AD EFFETTO ELICOIDALE, in alluminio verniciato di colore bianco RAL 9003. Compreso dell'onere del trasporto, dello scarico a pie ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano n.	5,00	5,00	---	137,97	689,85	689,85			
297 NP-IM-69	UMIDIFICATORE ADIABATICO A ULTRASUONI DA CANALE costituito da un piccolo serbatoio di accumulo dell' acqua e da trasduttori piezoelettrici installati nella parte inferiore del serb ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano n.	2,00	2,00	---	2'227,28	4'454,56	4'454,56			
	A R I P O R T A R E							93'898,10	78'646,88	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							93'898,10	78'646,88	
298 NP-IM-70	OPERE DI REALIZZAZIONE DI SEDE DI ALLOGGIO RETI INTERRATE TUBAZIONI E CAVIDOTTI per impianti meccanici, elettrici e speciali (tubazioni, cavidotti, pozzetti, camerette di manovra, ... strato di argilla espansa sfusa a granulometria differenziata, spessore minimo 20 cm. - fino a 0,3 mc (media tracciato) Sommano ml	235,00	235,00	---	49,28	11'580,80	11'580,80			
299 NP-IM-71	OPERE DI REALIZZAZIONE DI SEDE DI ALLOGGIO RETI INTERRATE TUBAZIONI E CAVIDOTTI per impianti meccanici, elettrici e speciali (tubazioni, cavidotti, pozzetti, camerette di manovra, ... strato di argilla espansa sfusa a granulometria differenziata, spessore minimo 20 cm. - fino a 0,6 mc (media tracciato) Sommano ml	40,00	40,00	---	88,70	3'548,00	3'548,00			
300 NP-IM-72	OPERE DI REALIZZAZIONE DI SEDE DI ALLOGGIO RETI INTERRATE TUBAZIONI E CAVIDOTTI per impianti meccanici, elettrici e speciali (tubazioni, cavidotti, pozzetti, camerette di manovra, ... strato di argilla espansa sfusa a granulometria differenziata, spessore minimo 20 cm. - fino a 1,2 mc (media tracciato) Sommano ml	115,00	115,00	---	177,39	20'399,85	20'399,85			
301 NP-IM-73	RIPRISTINO PIANO VIABILE BITUMATO mediante la fornitura, spandimento e pilonatura di pietrisco calcareo da cm 5-7 per ricarico della massicciata. Sono compresi: il materiale aggre ... uanto altro occorre per dare l'opera finita. Per corpi di ripristino inferiori a mq 20. Fogne bianca e nera ml 16 x 1,5 Sommano mq	24,00	24,00	---	16,69	400,56	400,56			
302 NP-IM-74	Rimozione di pavimento e successiva riposa al termine delle lavorazioni fognarie in lastre o quadrotti di pietra naturale dello spessore di 5 cm , lastroni in pietra di altezza da ... delle lastre da riutilizzare, compreso la fornitura di eventuali elementi danneggiati. Fogne bianche e fecali ml 20x1,5 Sommano mq	30,00	30,00	---	41,88	1'256,40	1'256,40			
303 NP-IM-75	Sifone ispezionabile tipo Firenze in PE o PP per reti di scarico aeree o in pozzetto conforme alla norma UNI EN, fornita e posta in opera. Il collegamento fra gli elementi avverrà ... ta o ad elettrofusione.. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni. Sommano cadauno	2,00	2,00	---	197,10	394,20	394,20			
304 NP-IM-76	CONTATORE DI METRI CUBI PER ACQUA FREDDA, TIPO A TURBINA. Contatore di metri cubi per acqua fredda fino a 45° C, tipo a turbina con quadrante bagnato e lettura diretta, attacchi f ... eri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano ml									
	A R I P O R T A R E							93'898,10	78'646,88	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							93'898,10	78'646,88	
305 NPANT01	Diametro : DN 40 Sommano cad. Fornitura e posa in opera di Sistema Indirizzato ad aspirazione per container deposito FAAST LT ad 2 canali che analizzano il fumo utilizzando 2 rivelatori indirizzabili ad elevata ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano cadauno	1,00	1,00	---	381,99	381,99	381,99			
306 NPANT02	Fornitura e posa in opera di Terminale di ripetizione di box con display LCD 7" Touch a colori. Cabinet da parete per riporto segnali centrale antincendio in luogo presidiato come ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano cadauno	2,00	2,00	---	2'599,11	5'198,22	5'198,22			
307 NPANT03	Fornitura e posa in opera di Cavo RS485 schermato a 2 conduttori per posa esterna: 2x1,5TW twistato, per il collegamento tra la centrale e il pannallo in remoto su bus RS485 compre ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano ml	200,00	200,00	---	4,64	928,00	928,00			
308 NPANT04	Fornitura e posa di tubazioni, canalizzaioni, cassette, staffaggi, opere murarie, opere per ripristino compartimentazione per installazione in luogo presidiato a scelta del commit ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano a corpo	1,00	1,00	---	2'011,86	2'011,86	2'011,86			
309 NPANT05	Fornitura e posa di cartellonistica antincendio secondo norma EN ISO 7010 in Al spessore 5/10 dim. 160x210 mm Comprensivo di ogni onere ed accessorio per dare l'opera compiuta seco ... licazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Sommano a corpo	1,00	1,00	---	283,47	283,47	283,47			
310 SIC	Oneri della sicurezza Sommano a corpo ----- ----- ----- ----- -----	1,00	1,00	---	10'523,72	10'523,72	10'523,72			
	A RIPORTARE									

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O					
	<u>CONFRONTO CATEGORIE</u>					
C	LAVORI A CORPO euro	1'373'455,88	1'388'707,10	15'251,22		1,110
C:001	FORNITURA PACKAGED MODULI CONTAINER ED ELEMENTI COMPLEMENTARI	1'091'220,85	1'106'472,07	15'251,22		1,398
C:001.001	FORNITURE PACKAGED MODULI CONTAINER	420'000,27	435'251,49	15'251,22		3,631
C:001.001.009	CONTAINER	420'000,27	435'251,49	15'251,22		3,631
C:001.002	FORNITURE IMPIANTO ANTINCENDIO	52'294,48	52'294,48			---
C:001.002.012	CONTAINER IMPIANTO ANTINCENDIO	52'294,48	52'294,48			---
C:001.003	IMPIANTI MECCANICI- Modulo C - Deposito reperti 1	27'277,61	27'277,61			---
C:001.003.013	Modulo C - Impianto di Climatizzazione VRF	27'277,61	27'277,61			---
C:001.004	IMPIANTI MECCANICI- Modulo D - Deposito reperti 2	28'075,34	28'075,34			---
C:001.004.014	Modulo D - Impianto di Climatizzazione VRF	28'075,34	28'075,34			---
C:001.005	IMPIANTI MECCANICI- Modulo E+F - Area di primo intervento sui reperti	69'966,94	69'966,94			---
C:001.005.015	Moduli E+F - Impianto di Climatizzazione VRF	25'378,06	25'378,06			---
C:001.005.016	Moduli E+F - Ventilazione Maccanica Controllata VMC	40'294,19	40'294,19			---
C:001.005.017	Moduli E+F - Idrico Sanitario	4'294,69	4'294,69			---
C:001.006	IMPIANTI MECCANICI- Modulo O - Centrale idrica - Condizionamento Locale CED	36'823,49	36'823,49			---
C:001.006.018	Modulo O - Centrale Idrica	22'925,21	22'925,21			---
C:001.006.019	Modulo O - Condizionamento Locale CED	13'898,28	13'898,28			---
C:001.007	IMPIANTI MECCANICI- Aree Comuni	19'334,85	19'334,85			---
C:001.007.020	Aree comuni - Impianti Meccanici	19'334,85	19'334,85			---
C:001.008	IMPIANTI MECCANICI- Aree Esterne	11'115,59	11'115,59			---
C:001.008.021	Aree Esterne - Reti Tubazioni	11'115,59	11'115,59			---
C:001.009	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI- Modulo C - Deposito reperti 1	5'419,87	5'419,87			---
C:001.009.023	Distribuzione e Forza Motrice	2'787,47	2'787,47			---
C:001.009.024	Impianto di illuminazione normale ed emergenza	1'270,06	1'270,06			---
C:001.009.025	Cablaggio strutturato	427,60	427,60			---
C:001.009.026	Impianto antintrusione ed antieffrazione	934,74	934,74			---
C:001.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - Modulo D - Deposito Reperti 2	5'419,87	5'419,87			---
C:001.010.023	Distribuzione e Forza Motrice	2'787,47	2'787,47			---
C:001.010.024	Impianto di illuminazione normale ed emergenza	1'270,06	1'270,06			---
C:001.010.025	Cablaggio strutturato	427,60	427,60			---
C:001.010.026	Impianto antintrusione ed antieffrazione	934,74	934,74			---
C:001.011	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - Moduli E+F - Area Primo Intervento sui Reperti	27'208,21	27'208,21			---
C:001.011.023	Distribuzione e Forza Motrice	11'086,59	11'086,59			---
C:001.011.024	Impianto di illuminazione normale ed emergenza	6'156,41	6'156,41			---
C:001.011.025	Cablaggio strutturato	3'754,33	3'754,33			---
C:001.011.026	Impianto antintrusione ed antieffrazione	6'210,88	6'210,88			---
C:001.012	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - Modulo G+H+I+L+M - Area Esterna Vetrata	8'651,66	8'651,66			---
C:001.012.023	Distribuzione e Forza Motrice	3'568,05	3'568,05			---
C:001.012.024	Impianto di illuminazione normale ed emergenza	3'104,30	3'104,30			---
C:001.012.025	Cablaggio strutturato	1'710,16	1'710,16			---
C:001.012.026	Impianto antintrusione ed antieffrazione	269,15	269,15			---
C:001.013	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - Modulo O - Locale Fotovoltaico e Centrale Idrica	22'227,39	22'227,39			---
C:001.013.023	Distribuzione e Forza Motrice	12'307,12	12'307,12			---
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO					
C:001.013.024	Impianto di illuminazione normale ed emergenza	1'355,40	1'355,40			---
C:001.013.025	Cablaggio strutturato	7'825,05	7'825,05			---
C:001.013.026	Impianto antintrusione ed antieffrazione	739,82	739,82			---
C:001.014	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - Modulo N - Ricovero Laboratorio Mobile	2'407,07	2'407,07			---
C:001.014.023	Distribuzione e Forza Motrice	1'591,52	1'591,52			---
C:001.014.024	Impianto di illuminazione normale ed emergenza	815,55	815,55			---
C:001.015	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - Aree Comuni	64'767,20	64'767,20			---
C:001.015.023	Distribuzione e Forza Motrice	53'245,46	53'245,46			---
C:001.015.025	Cablaggio strutturato	11'521,74	11'521,74			---
C:001.016	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - Aree Esterne	19'675,66	19'675,66			---
C:001.016.024	Impianto di illuminazione normale ed emergenza	15'385,61	15'385,61			---
C:001.016.027	Impianto di videosorveglianza	4'290,05	4'290,05			---
C:001.017	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - Impianto Fotovoltaico e sistema di accumulo	126'462,58	126'462,58			---
C:001.017.028	Impianto Fotovoltaico	126'462,58	126'462,58			---
C:001.018	FORNITURA ELEMENTI COMPLEMENTARI ISOLA TECNOLOGICA	132'743,80	132'743,80			---
C:001.018.005	COPERTURA	47'895,70	47'895,70			---
C:001.018.006	PAVIMENTAZIONI ESTERNE	40'320,12	40'320,12			---
C:001.018.007	SISTEMI CONTROLLO BIOCLIMATICO	44'527,98	44'527,98			---
C:001.022	BASI IN CEMENTO	11'348,97	11'348,97			---
C:001.022.011	BASI IN CEMENTO	11'348,97	11'348,97			---
C:002	FORNITURA ARREDI E APPARECCHIATURE	48'524,79	48'524,79			---
C:002.019	FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE	48'524,79	48'524,79			---
C:002.019.008	ARREDI E ATTREZZATURE	48'524,79	48'524,79			---
C:003	FORNITURA LABORATORIO MOBILE	119'340,79	119'340,79			---
C:003.020	FORNITURE LABORATORIO MOBILE	119'340,79	119'340,79			---
C:003.020.010	LABORATORIO MOBILE	119'340,79	119'340,79			---
C:004	OPERE EDILI - PREDISPOSIZIONE DELL'AREA E ACCESSIBILITA'	15'060,66	15'060,66			---
C:004.021	PREDISPOSIZIONE DELL'AREA E ACCESSIBILITA'	15'060,66	15'060,66			---
C:004.021.001	ACCESSIBILITA'	1'520,20	1'520,20			---
C:004.021.002	SCAVO E RINTERRO	9'240,30	9'240,30			---
C:004.021.003	MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO	3'607,88	3'607,88			---
C:004.021.004	DEMOLIZIONI	692,28	692,28			---
C:005	OPERE EDILI - IMPIANTI MECCANICI	67'420,07	67'420,07			---
C:005.008	IMPIANTI MECCANICI- Aree Esterne	47'020,22	47'020,22			---
C:005.008.022	Aree Esterne - Opere Edili	19'148,60	19'148,60			---
C:005.008.029	Opere Edili accessorie	27'871,62	27'871,62			---
C:005.016	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - Aree Esterne	20'399,85	20'399,85			---
C:005.016.022	Aree Esterne - Opere Edili	20'399,85	20'399,85			---
C:006	OPERE EDILI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	21'365,00	21'365,00			---
C:006.023	OPERE EDILI ACCESSORIE	21'365,00	21'365,00			---
C:006.023.029	Opere Edili accessorie	21'365,00	21'365,00			---
C:007	SICUREZZA	10'523,72	10'523,72			---
	----- ----- ----- ----- -----					
	A RIPORTARE					

